

Orçamento Parque Infantil

Local: Escola Municipal Bento Gonçalves

Área: 400,00 m²

Ítem	Descrição dos serviços	Un.	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total (R\$)	Fonte
1.0	Fundação				10.069,26	
1.1	Estaca a trado (broca) diametro = 20 cm, em concreto moldado in loco, com armação	m	40,00	50,65	2.026,00	Sinapi
1.2	Vigas baldrame	m ³	4,80	1.675,68	8.043,26	Sinapi
2.0	Fechamento				13.237,08	
2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m ²	64,00	35,80	2.291,20	Sinapi
2.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m ²	130,00	18,85	2.450,50	Sinapi
2.3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m ²	130,00	1,90	247,00	Sinapi
2.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m ²	130,00	8,65	1.124,50	Sinapi
2.5	Tela tipo alambrado com malha 5x5cm, incluso estruturas de fixação e instalação	m ²	72,50	77,00	5.582,50	Sinapi
2.6	Portão em tela tipo alambrado com malha 5x5cm, incluso estruturas de fixação e instalação com 02 folhas de abrir	m ²	5,40	285,44	1.541,38	Sinapi
3.0	Instalação do Parque				10.364,80	
3.1	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de areia, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência	m ³	80,00	101,56	8.124,80	Sinapi
3.2	Instalação e chumbamento com concreto dos brinquedos no parque infantil	un	16,00	140,00	2.240,00	Cotação
3.3	Revitalização dos brinquedos do parque infantil, incluso solda, pintura e pequenos reparos	un	16,00	240,00	3.840,00	Cotação
Total					33.671,14	

Cordilheira Alta, janeiro de 2018.