

**Orçamento Academia ao Ar Livre**

Local: Loteamento Mirante do Trevo

Área: 106,77 m<sup>2</sup>

<b>Ítem</b>	<b>Descrição dos serviços</b>	<b>Un.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Preço Unit.</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Fonte</b>
<b>1.0</b>	<b>Fundação</b>				<b>506,50</b>	
1.1	Estaca a trado (broca) diametro = 40 cm, em concreto moldado in loco, com armação	m	10,00	50,65	506,50	Sinapi
<b>2.0</b>	<b>Pavimentação</b>				<b>11.116,41</b>	
2.1	Escavação a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1º categoria	m <sup>3</sup>	20,00	7,14	142,80	Sinapi
2.2	Lastro de brita compactado (base)	m <sup>3</sup>	6,00	105,80	634,80	Sinapi
2.3	Fornecimento / Instalação de lona plástica preta 150 micras	m <sup>2</sup>	106,77	5,66	604,32	Sinapi
2.4	Piso industrial em concreto armado de acabamento polido, espessura 12 cm (cimento queimado) (incluso execução)	m <sup>2</sup>	106,77	92,51	9.877,29	Sinapi
<b>3.0</b>	<b>Instalação</b>				<b>615,00</b>	
3.1	Locação e instalação dos equipamentos (incluso fornecimento dos chumbadores e parafusos)	vb	1,00	615,00	615,00	Cotação
<b>Total</b>					<b>12.237,91</b>	
Cordilheira Alta, Janeiro de 2018.						