

Orçamento Academia ao Ar Livre

Local: Bairro Rosa Linda

Área: 106,77 m²

Ítem	Descrição dos serviços	Un.	Quantidade	Preço Unit.	Valor Total (R\$)	Fonte
1.0	Fundação				5.896,70	
1.1	Estaca a trado (broca) diametro = 40 cm, em concreto moldado in loco, com armação	m	18,00	50,65	911,70	Sinapi
1.2	Vigas Baldrame, incluindo concreto armado fck 20MPa, fôrmas, armadura (56kg/m3), lançamento, adensamento e cura	m ³	4,00	1.150,00	4.600,00	Cotação
1.3	Compactação mecânica de macadame	m ³	70,00	5,50	385,00	Sinapi
2.0	Pavimentação				11.116,41	
2.1	Escavação a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1º categoria	m ³	20,00	7,14	142,80	Sinapi
2.2	Lastro de brita compactado (base)	m ³	6,00	105,80	634,80	Sinapi
2.3	Fornecimento / Instalação de lona plástica preta 150 micras	m ²	106,77	5,66	604,32	Sinapi
2.4	Piso industrial em concreto armado de acabamento polido, espessura 12 cm (cimento queimado) (incluso execução)	m ²	106,77	92,51	9.877,29	Sinapi
3.0	Instalação				615,00	
3.1	Locação e instalação dos equipamentos (incluso fornecimento dos chumbadores e parafusos)	vb	1,00	615,00	615,00	Cotação
Total					17.628,11	
Cordilheira Alta, Junho de 2018.						