Orçamento Parque Infantil						
Local: Escola Municipal Bento Gonçalves Área: 400,00 m²						
Ítem	**Descrição dos serviços**	**Un.**	**Quantidade**	**Preço Unit.**	**Valor Total (R$)**	**Fonte**
1.0	**Fundação**				**8.306,00**	
1.1	Estaca a trado (broca) diametro = 20 cm, em concreto moldado in loco, com armação	m	40,00	45,65	1.826,00	Sinapi
1.2	Vigas baldrame	m³	4,80	1.350,00	6.480,00	Sinapi
2.0	**Fechamento**				**11.062,75**	
2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	64,00	31,50	2.016,00	Sinapi
2.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	130,00	15,85	2.060,50	Sinapi
2.3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	130,00	1,90	247,00	Sinapi
2.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	130,00	6,65	864,50	Sinapi
2.5	Tela tipo alambrado com malha 5x5cm, incluso estruturas de fixação e instalação	m²	72,50	62,00	4.495,00	Sinapi
2.6	Portão em tela tipo alambrado com malha 5x5cm, incluso estruturas de fixação e instalação com 02 folhas de abrir	m²	5,40	255,51	1.379,75	Sinapi
3.0	**Instalação do Parque**				**18.142,39**	
3.1	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de areia, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência	m³	80,00	160,00	12.800,00	Sinapi
3.2	Instalação e chumbamento com concreto dos brinquedos no parque infantil	un	16,00	93,90	1.502,40	Cotação
3.3	Revitalização dos brinquedos do parque infantil, incluso solda, pintura e pequenos reparos	vb	1,00	3.839,99	3.839,99	Cotação
Total					**37.511,14**	

Cordilheira Alta, agosto de 2018.