



TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Alteração de layout interno do Centro Administrativo Municipal de Cordilheira Alta, contemplando desmontagem e remontagem de divisórias tipo Eucatex e alteração do formato atual (painel – painel – vidro), para o formato com vidro acima da altura de 1,00 metro (painel – vidro – vidro).

Além disso, deverão ser substituídas 10 fechaduras das portas que estão com defeito, instalada uma porta nova de vidro temperado de 0,80m x 2,10m com 8mm de espessura, e ser feita a realocação de armários, através da desmontagem, transporte e remontagem dos mesmos.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 – DESMONTE DE DIVISÓRIAS EXISTENTES:

Deverão ser desmontados aproximadamente 368,00 m² de divisórias Naval existentes (painéis, vidros e portas), sendo 160,00 m² no pavimento superior e 208,00 m² no térreo, com painéis Eucapla UV de espessura 35mm, contraplacados com chapas de fibra de madeira, miolo SO (“honey comb”) e montantes (perfis) em aço galvanizado, a fim de realocá-las conforme especificado no croqui em anexo.

2 – REALOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS EXISTENTES:

Montagem dos painéis de maneira a implantar o layout especificado no croqui anexo. A empresa contratada deverá reutilizar os materiais existentes que foram desmontados e se encontram em bom estado de conservação, e fornecer todos os novos materiais que se façam necessários para finalizar o serviço. A área de realocação dos painéis é de 138,20 m² (painéis e portas), sendo 44,20 m² no pavimento superior, e 94,00 m² no térreo.

As divisórias que não serão reaproveitadas na reformulação do layout da prefeitura, pois tem características diferentes das relacionadas acima, com área aproximada de 92,00 m², serão utilizadas na montagem de divisórias no barracão do almoxarifado da Secretaria de água e Saneamento na Rua Ludovico J. Tozzo, conforme croqui anexo, com área de 45,00 m².

3 – CORTE DOS PAINÉIS EXISTENTES:

Deverão ser realizados pela contratada, os recortes necessários nos painéis e perfis, de maneira a possibilitar a montagem do novo layout proposto.



4 – FORNECIMENTO DE PERFIS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO DAS DIVISÓRIAS E VIDROS:

A contratada deverá fornecer todos os dispositivos e acessórios necessários para fixação dos painéis e vidros, inclusive perfis metálicos, parafusos, buchas, etc.

5 – FORNECIMENTO DE VIDROS:

A empresa contratada deverá fornecer todos os vidros com espessura de 4 mm para montagem dos painéis, que deverão ficar com vidro acima da altura de 1,00 metro (configuração painel – vidro – vidro). Os vidros serão instalados com espuma polipex, também fornecidos pela contratada.

Os vidros existentes serão reaproveitados e no novo formato, painel-vidro-vidro, será necessário fornecimento de vidro novo. A área de vidro a ser montada é de 127,20 m², sendo a área existente de vidro é de 89,20 m² e a área de vidro novo de 38,00 m².

6 – FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) FECHADURAS:

Deverão ser fornecidas e instaladas 10 fechaduras com chave individual, tendo em vista que as existentes apresentam defeito.

7 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO:

Fornecimento e instalação de 01 (uma) Porta de Vidro Temperado (8mm) 0,80m x 2,10m, completa, com fechadura, dobradiças e marco.

8 – DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM DE 03 (TRÊS) ARMARIOS:

Deverão ser realocados 03 armários de um setor que irá mudar de sala. Para isso, os mesmos deverão ser desmontados, transportados até a nova sala e remontados novamente.

9 – LIMPEZA FINAL DE OBRA:

Ao final dos serviços, deverão ser removidos todos os entulhos e sobras de material, que terão sua destinação correta por conta da contratada.

O local que recebeu intervenção deverá ser entregue de maneira limpa, e sem resíduos oriundos dos serviços.

Cordilheira Alta - SC, 18 de junho de 2021.